

Bauarbeiten an der Roten Marmortreppe des Schlosses

25.02.2016

„Das Gerüst sichert die Stuckdecke über dem Treppenrondell“, erklärt Inga Schreiber von der Bauabteilung der Landtagsverwaltung. Diese ist unter der tragenden Deckenkonstruktion abgehängt. Im Zuge der Baumaßnahme werden im darüber liegenden Geschoss die Befestigungen der Stuckdecke erneuert, die Stuckdecke ist während dieser Zeit auf dem Gerüst aufgelagert. Zeitgleich erfolgt die statische und brandschutztechnische Ertüchtigung der Tragkonstruktion. Auch das Fußbodenniveau wird abgesenkt, um künftig einen barrierefreien Zugang vom neuen Aufzug zu den Besuchertribünen zu erhalten.

Zur neuen zentralen Erschließung, über welche künftig die Besucher der Landtagssitzungen vom Erdgeschoss bis zu den Besuchertribünen des neuen Plenarsaals im vierten Obergeschoss gelangen werden, gehören ein Aufzug, eine Treppenanlage, welche vom zweiten bis zum vierten Obergeschoss wie ein Bypass durch die heutige Lobby geführt wird, und Toilettenanlagen. Die Bauarbeiten wurden vom Tiefkeller bis zum zweiten Obergeschoss bereits begonnen. Ab der parlamentarischen Sommerpause werden sie im dritten und vierten Obergeschoss fortgeführt.